

---

**PRZEDMIAR- "Remontu pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7", ul. Zimna16 zlokalizowanej na działce nr ewid. 484", obręb 15."**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
44113330-7 Okładziny  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45410000-4 Tynkowanie  
44220000-8 Stolarka budowlana

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 7  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Zimna 16, działki nr ewid. 484, obręb 15  
INWESTOR : Gmina Kielce  
ADRES INWESTORA : 25-30 Kielce, Rynek 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Żarnowiecki  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Iwona Zalińska  
DATA OPRACOWANIA : 05.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlane</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie- komunikacja</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01 ST-B- 01.01.00	11.84	m <sup>2</sup>	11.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.840</b>
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02 ST-B- 01.01.00	2.45*0.85	m <sup>2</sup>	2.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.083</b>
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09 ST-B- 01.03.00	59.54*0.2	m <sup>2</sup>	11.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.908</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	0712-04 ST-B- 01.03.00	59.54*0.25	m <sup>2</sup>	14.885	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.885</b>
5	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02 ST-B- 01.03.00	59.54*0.2+5	m <sup>2</sup>	16.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.908</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02 ST-B- 01.03.00	59.54	m <sup>2</sup>	59.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.540</b>
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01 ST-B- 01.03.00	32	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
8	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-08 ST-B- 01.02.00	11.84	m <sup>2</sup>	11.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.840</b>
9	KNR AT-22	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych; płytki o wymiarach 20x30 cm- do 2 m wysokości	m <sup>2</sup>		
d.1	0209-03 ST-B- 01.02.00	28	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
10	kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących materiałów wraz z uwzględnieniem transportu i utylizacji na składowisko	kpl		
d.1	ST-B- 01.01.00	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie-obieralnia</b>			
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01 ST-B- 01.01.00	4.79	m <sup>2</sup>	4.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.790</b>
12	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią.	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02 ST-B- 01.01.00	2.45*0.85	m <sup>2</sup>	2.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.083</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.2 1202-08 ST-B- 01.03.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		15.41*0.2	m <sup>2</sup>	3.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.082</b>
14	KNR 4-01 d.2 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		15.41*0.25	m <sup>2</sup>	3.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.853</b>
15	KNR 4-01 d.2 0716-01 ST-B- 01.03.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		15.41*0.2	m <sup>2</sup>	3.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.082</b>
16	KNR 2-02 d.2 1203-01 ST-B- 01.04.00	Drzwi stalowe z kratką wentylacyjną wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,05 x 0,80 m	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-02 d.2 1203-01 ana- logia ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejących drzwi.	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	NNRNKB d.2 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		15.41	m <sup>2</sup>	15.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.410</b>
19	KNR 2-02 d.2 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		15.41	m <sup>2</sup>	15.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.410</b>
20	kalkulacja in- d.2 dywidualna ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejących drzwi wraz z uwzględnieniem transpotu i utylizacji na składowisko.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie- WC</b>			
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie podłóg folią.	m <sup>2</sup>		
		1.83	m <sup>2</sup>	1.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.830</b>
22	KNR 4-01 d.3 1202-08 ST-B- 01.03.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		21.68*0.2	m <sup>2</sup>	4.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.336</b>
23	KNR 4-01 d.3 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		21.68*0.25	m <sup>2</sup>	5.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.420</b>
24	KNR 4-01 d.3 0716-01 ST-B- 01.03.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		21.68*0.2	m <sup>2</sup>	4.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.336</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		21.68	m <sup>2</sup>	21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
26 d.3	KNR 2-02 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
27 d.3	KNR 2-02 1118-08 ST-B- 01.02.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		1.83	m <sup>2</sup>	1.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.830</b>
28 d.3	KNR AT-22 0209-03 ST-B- 01.02.00	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych; płytki o wymiarach 20x30 cm- do 2 m wysokości	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
29 d.3	KNR 2-02 1203-01 ST-B- 01.04.00	Drzwi stalowe z kratką wentylacyjną wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,05 x 0,80 m	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30 d.3	KNR 2-02 1203-01 ana- logia ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejących drzwi.	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31 d.3	kalkulacja in- dywidualna ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejących materiałów wraz z uwzględnieniem transportu i utylizacji na składowisko	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie- magazyn</b>			
32 d.4	KNR-W 4-01 1216-01 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie podłóg folią.	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
33 d.4	KNR AT-26 0103-02 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie okien folią.	m <sup>2</sup>		
		2.45*2.05	m <sup>2</sup>	5.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.023</b>
34 d.4	KNR 4-01 1202-08 ST-B- 01.03.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		29*0.2	m <sup>2</sup>	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
35 d.4	KNR 4-01 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		29*0.25	m <sup>2</sup>	7.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.250</b>
36 d.4	KNR 4-01 0716-01 ST-B- 01.03.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		29*0.2+7	m <sup>2</sup>	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.4	NNRNKB 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
38 d.4	KNR 2-02 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
39 d.4	KNR 2-02 1118-08 ST-B- 01.02.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
40 d.4	KNR AT-22 0209-03 ST-B- 01.02.00	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych; płytki o wymiarach 20x30 cm - do 2 m wysokości	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
41 d.4	KNR 0-14 2010-12 ST-B- 01.02.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
42 d.4	KNR 2-02 1203-01 ST-B- 01.04.00	Drzwi stalowe z kratką wentylacyjną wraz ościeżnicą o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,00 x 0,90 m	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43 d.4	kalkulacja indywidualna ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejącego parapetu.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44 d.4	kalkulacja indywidualna ST-B- 01.01.00	Dostawa wraz montażem parapetu.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45 d.4	kalkulacja indywidualna ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejących materiałów wraz z uwzględnieniem transportu i utylizacji na składowisko	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie- kuchnia</b>			
46 d.5	KNR-W 4-01 1216-01 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie podłóg folią.	m <sup>2</sup>		
		32.27	m <sup>2</sup>	32.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.270</b>
47 d.5	KNR AT-26 0103-02 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie okien folią.	m <sup>2</sup>		
		(2.45*2.05)*2	m <sup>2</sup>	10.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.045</b>
48 d.5	KNR 4-01 1202-09 ST-B- 01.03.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		98*0.2	m <sup>2</sup>	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 4-01 d.5 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		98*0.25+1.8	m <sup>2</sup>	26.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.300</b>
50	KNR 4-01 d.5 0716-01 ST-B- 01.03.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		98*0.2	m <sup>2</sup>	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
51	NNRNKB d.5 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		98	m <sup>2</sup>	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
52	KNR 2-02 d.5 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
53	KNR 2-02 d.5 1503-02 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania- istniejących elementów.	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNR 2-02 d.5 1118-08 ST-B- 01.02.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą.	m <sup>2</sup>		
		32.30	m <sup>2</sup>	32.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.300</b>
55	KNR AT-22 d.5 0209-03 ST-B- 01.02.00	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych; płytki o wymiarach 20x30 cm- do 2 m wysokości	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
56	KNR 2-02 d.5 1203-01 ST-B- 01.04.00	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,00 x 0,90 m	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	KNR 2-02 d.5 1203-01 ana- logia ST-B- 01.04.00	Demontaż istniejących drzwi.	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	KNR 4-01 d.5 0304-02 ST-B- 01.02.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego.	m <sup>3</sup>		
		1.5	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
59	KNR 4-01 d.5 0334-09 ST-B- 01.02.00	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych- wykonanie otworów dla przewodów nawięwnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
60	kalkulacja in- d.5 dywidualna ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejących materiałów wraz z uwzględnieniem transportu i utylizacji na składowisko	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie- zmywalnia</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR-W 4-01 d.6 1216-01 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie podłóg folią.  7.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
62	KNR AT-26 d.6 0103-02 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie okien folią.  4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
63	KNR 4-01 d.6 1202-09 ST-B- 01.03.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków  37*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
64	KNR 4-01 d.6 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków  37*0.25+2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
65	KNR 4-01 d.6 0716-02 ST-B- 01.03.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków  37*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
66	NNRNKB d.6 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"  37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
67	KNR 2-02 d.6 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
68	KNR 2-02 d.6 1118-08 ST-B- 01.02.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  7.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
69	KNR AT-22 d.6 0209-03 ST-B- 01.02.00	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych; płytki o wymiarach 20x30 cm- do 2 m wysokości  18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
70	KNR 2-02 d.6 1203-01 ST-B- 01.04.00	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,00 x 0,90 m  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNR 0-14 d.6 2010-12 ST-B- 01.02.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101  4.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
72	KNR 4-01 d.6 0348-05 ST-B- 01.01.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej  7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
73	kalkulacja indywidualna d.6 ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejących materiałów wraz z uwzględnieniem transportu i utylizacji na składowisko	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie-Sala konsumpcyjna</b>			
74	KNR-W 4-01 d.7 1216-01 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie podłóg folią.  120.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.130</b>
75	KNR AT-26 d.7 0103-02 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie okien folią.  (2.45*2.05)*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.135</b>
76	KNR 4-01 d.7 1202-09 ST-B- 01.03.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków  241*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.200</b>
77	KNR 4-01 d.7 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków  241*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.250</b>
78	KNR 4-01 d.7 0716-02 ST-B- 01.03.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków  241*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.200</b>
79	NNRNKB d.7 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"  241	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  241.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.000</b>
80	KNR 2-02 d.7 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  176	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  176.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.000</b>
81	KNR 2-02 d.7 1503-02 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania  75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
82	KNR 4-01 d.7 1210-08 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzewianej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>  6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
83	kalkulacja indywidualna d.7 ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejących materiałów wraz z uwzględnieniem transportu i utylizacji na składowisko  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie- Szatnia</b>			
84	KNR-W 4-01 d.8 1216-01 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie podłóg folią.  10.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
85	KNR AT-26 d.8 0103-02 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie okien folią.  2.45*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.023</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 4-01 d.8 1202-09 ST-B- 01.03.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		53.80*0.2	m <sup>2</sup>	10.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.760</b>
87	KNR 4-01 d.8 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		53.80*0.25+7	m <sup>2</sup>	20.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.450</b>
88	KNR 4-01 d.8 0716-02 ST-B- 01.03.00	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		53.80*0.2	m <sup>2</sup>	10.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.760</b>
89	NNRNKB d.8 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		53.80	m <sup>2</sup>	53.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.800</b>
90	KNR 2-02 d.8 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
91	KNR 2-02 d.8 1118-08 ST-B- 01.02.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		10.8	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
92	KNR AT-22 d.8 0209-03 ST-B- 01.02.00	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		23.10	m <sup>2</sup>	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.100</b>
93	KNR 2-02 d.8 1203-01 ST-B- 01.04.00	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,05 x 0,90 m	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94	KNR 2-02 d.8 1203-01 ana- logia ST-B- 01.04.00	Demontaż istniejących drzwi.	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95	kalkulacja in- d.8 dywidualna ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejącej posadzki wraz z uwzględnieniem transportu i utylizacji na składowisko	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>		<b>Pomieszczenie- Łazienka</b>			
96	KNR-W 4-01 d.9 1216-01 ST-B- 01.01.00	Zabezpieczenie podłóg folią.	m <sup>2</sup>		
		4.67	m <sup>2</sup>	4.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.670</b>
97	KNR 4-01 d.9 1202-09 ST-B- 01.01.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków	m <sup>2</sup>		
		35*0.2	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNR 4-01 d.9 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków.	m <sup>2</sup>		
		35*0.25	m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
99	KNR 4-01 d.9 0716-01 ST-B- 01.03.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 20 % wszystkich tynków.	m <sup>2</sup>		
		35*0.2+4.5	m <sup>2</sup>	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
100	NNRNKB d.9 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
101	KNR 2-02 d.9 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
102	KNR 2-02 d.9 1118-08 ST-B- 01.02.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		4.7	m <sup>2</sup>	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
103	KNR AT-22 d.9 0209-03 ST-B- 01.02.00	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych; płytki o wymiarach 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
104	KNR 2-02 d.9 1203-01 ST-B- 01.04.00	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,05 x 0,90 m	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
105	KNR 2-02 d.9 1203-01 ST-B- 01.04.00	Drzwi stalowe z kratką wentylacyjną o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - 2,00 x 0,80 m.	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106	KNR 0-14 d.9 2010-12 ST-B- 01.02.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
107	kalkulacja in- d.9 dywidualna ST-B- 01.01.00	Demontaż istniejącej posadzki wraz z uwzględnieniem transportu i utylizacji na składowisko	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>Obudowa przewodów wentylacji mechanicznej.</b>			
108	KNR 0-14 d.10 2012-01 ST-B- 01.02.00	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - obudowa przewodów wentylacyjnych	m <sup>2</sup>		
		78	m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>