

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 7
w Kielcach
mgr Urszula Pyk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
w Kielcach
25-732 Kielce, ul. Zimna 16
tel. 41 36 76 187, fax. 41 36 76 958
NIP 959-18-68-886, REG. 000695090

Załącznik nr 12 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. DANE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16 zlokalizowanej na działce nr ewid. 484, obręb 15 w Kielcach w ramach zadania pn.: "Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16".

2. ZAKRES INWESTYCJI

Zakłada się wykonanie następujących robót:

- rozebranie istniejących posadzek w pomieszczeniach WC, komunikacji, magazynu, zmywalni, kuchni, łazienki, szatni/pomieszczenia socjalnego oraz wykonanie nowych posadzek z okładziny z płytek gresowych,
- obudowa kanałów wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych płytami G-K,
- wykonanie ścianek działowych z płyt G-K na ruszcie metalowym w pomieszczeniach magazynu, szatni/pomieszczenia socjalnego oraz łazienki,
- naprawa istniejących tynków, szpachlowanie i gładzenie ścian,
- malowanie ścian i sufitów,
- rozbiórka istniejącej ściany w pomieszczeniu zmywalni,
- demontaż istniejących drzwi w pomieszczeniach: komunikacji, obieralni, WC, kuchni i zmywalni,
- montaż drzwi w pomieszczeniach: komunikacji, obieralni, WC, magazynu, kuchni, zmywalni, szatni/pomieszczenia socjalnego i łazienki
- demontaż parapetu oraz montaż nowego w pomieszczeniu magazynu,
- rozebranie istniejących ścian z glazury w pomieszczeniach komunikacji, WC, magazynu, zmywalni, kuchni, łazienki, szatni/pomieszczenia socjalnego oraz montaż nowych,
- wykonanie instalacji sanitarnej wraz z armaturą:
 - instalacje wodociągowe
 - instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej
 - instalacja centralnego ogrzewania
 - instalacja ciepła technologicznego
 - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej
 - instalacja gazowa
- wykonanie instalacji elektrycznej:
 - zasilanie z tablicy głównej
 - rozdzielnica kuchni TK
 - instalacja gniazd 230 V AC
 - instalacja wypustów i gniazd 400 V AC
 - instalacja oświetlenia podstawowego
 - instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego

- instalacja zasilania urządzeń wentylacji
- instalacja przeciwprzepięciowa
- instalacja przeciwporażeniowa
- instalacja wyrównawcza
- zakup i montaż wyposażenia w pomieszczeniach:
 - komunikacja
 - zlew porządkowy
 - szafa porządkowa
 - magazyn
 - szafa chłodnicza
 - szafa mroźnicza
 - regał modułowy aluminiowo-polietylenowy
 - kuchnia
 - szafa chłodnicza
 - stół ze zlewem i szafką
 - stół ze zlewem i półką
 - stoły z szafkami
 - stół z basenem
 - regał ociekowy
 - taboret
 - kuchnia gazowa 6-palnikowa na podstawie szafkowej
 - blat odkładczy
 - patelnia gazowa
 - kocioł gazowy 150l
 - piec konwekcyjno-parowy na podstawie
 - okap centralny
 - szafka wisząca
 - szafa zamykana 5 półek
 - bęben jezdny
 - bateria kolumnowa ze spryskiwaczem
 - zmywalnia
 - stół wyładowniczy
 - zmywarka kapturowa
 - stół załadowniczy z zlewem i otworem na zbieranie odpadków
 - bateria kolumnowa ze spryskiwaczem
 - uzdatniacz do wody
 - pojemnik na odpady
 - szatnia/pomieszczenie socjalne
 - szafka BHP
 - szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym
 - stolik
 - krzesółko
- remont pomieszczeń piwnicznych

Transport materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów oraz ich utylizacja należy do zakresu Wykonawcy robót.

2.1 Zestawienie powierzchni

nr. pom.1.01 Komunikacja: 11,84 m²
nr. pom.1.02 Obieralnia: 4,79 m²
nr. pom.1.03 WC: 1,83 m²
nr. pom.4 Magazyn: 4,00 m²
nr. pom.5 Kuchnia: 32,27 m²
nr. pom.6 Zmywalnia: 7,27 m²
nr. pom.7 Sala konsumpcyjna: 120,13 m²
nr. pom.9 Szatnia/pom. socjalne: 10,79 m²
nr. pom.10 Łazienka: 4,67 m²

POWIERZCHNIA OGÓŁEM: 197,59 m²

2.2 Program użytkowy fragmentu objętego opracowaniem

2.2.1 Ściany

- wykonanie ścianek działowych z płyt G-K na ruszcie metalowym w pomieszczeniach magazynu, szatni/pomieszczeniu socjalnym oraz w pomieszczeniu łazienki,
- rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej w pomieszczeniu zmywalni

2.2.2 Stolarka

- a) Obieralnia:
demontaż istniejących drzwi i montaż wewnętrznych wraz z kratką wentylacyjną –
1szt.
- b) WC:
demontaż istniejących drzwi i montaż wewnętrznych wraz z kratką wentylacyjną –
2szt.
- c) Zmywalnia:
 - zamurowanie istniejących drzwi
 - montaż drzwi wraz z ościeżnicą - 1 szt.,
- d) Magazyn:
montaż drzwi wraz z ościeżnicą wraz z kratką wentylacyjną - 1 szt.,
- e) Komunikacja:
demontaż istniejących drzwi i montaż wewnętrznych wraz z ościeżnicą – 1 szt,
- f) Sala konsumpcji:
czyszczenie i lakierowanie dwustronne istniejących drzwi– 1 szt,
- g) Szatnia/pomieszczenie socjalne:
montaż drzwi wraz z ościeżnicą - 1 szt.,

h) łazienka:

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą - 1 szt.,
- montaż drzwi wraz z ościeżnicą oraz kratką wentylacyjną - 1 szt.

2.2.3 Roboty wykończeniowe

Tynki:

- a) wewnętrzne – odkute miejsca starych wykończeń na ścianach i sufitach uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym
- b) na nowych ścianach - cementowo-wapienne

Posadzki:

rozebranie istniejących posadzek w pomieszczeniach WC, komunikacji, magazynu, zmywalni, kuchni, łazienki, szatni/pomieszczenia socjalnego oraz wykonanie nowych posadzek z okładziną z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm

Okładziny:

rozebranie istniejących ścian z glazury w pomieszczeniach WC, komunikacji, magazynu, zmywalni, kuchni, łazienki, szatni/pomieszczenia socjalnego oraz montaż nowej glazury na ścianach do wysokości 2 m o wymiarach 20x30 cm

Malowanie:

- a) dwukrotne malowanie wnętrz farbami emulsyjnymi pomieszczeń obieralni, WC, komunikacji, magazynu, zmywalni, kuchni, sali konsumpcyjnej, łazienki, szatni/pomieszczenia socjalnego
- b) dwukrotne malowanie wnętrz zwykłą farbą olejną w pomieszczeniu sali konsumpcyjnej do wysokości 2 m.

Kolorystykę zastosowanych materiałów (gresu, glazury, fug, farb) pozostawia się do konsultacji z Zamawiającym